

Onsdag 28/1 börjar vi med saneringsarbete av befintliga rörisolering i källargångarna Ingenjörsgatan 4-14 Pågår ca 2 veckor

Syfte:

Saneringen avser att ta bort asbesthaltigt material på ett säkert sätt enligt gällande lagar och föreskrifter.

Arbetsmetod:

Saneringen kommer att utföras med hjälp av **Glove Bag-metoden**, vilket innebär att arbetet sker i en sluten plastpåse (glovebag) för att minimera spridning av fibrer. Allt material tas om hand och förpackas i godkända behållare för farligt avfall.

Avspärningar:

- Arbetsområdet kommer att spärras av med tydlig märkning och varningsskyltar.
- Endast behörig personal med rätt skyddsutrustning får vistas inom avspärningen.
- Området hålls stängt tills saneringen är slutförd och godkänd.

Risker:

- Asbest är hälsofarligt vid inandning av fibrer.
- Därför används personlig skyddsutrustning (PPE) inklusive andningsskydd, engångsoveraller och handskar.
- Arbetsområdet kontrolleras för att säkerställa att inga fibrer sprids utanför avspärningen.

Efterarbete:

- Allt avfall transporteras till godkänd mottagningsstation.
- Området rengörs och kontrolleras innan avspärningarna tas bort.